

Construcciones Velázquez e Hijos SL

REFORMAS · REHABILITACIÓN · OBRA NUEVA

Polígono Industrial Carretera Amarilla, Nave 12

41007 Sevilla — España

CIF: B-41723458

Tel: 954 67 23 10 | info@velazquezhijos.es

PRESUPUESTO

PRES-2025-0078

FECHA DE EMISIÓN

5 de marzo de
2025

VÁLIDO HASTA

4 de abril de
2025

VALIDEZ

30 días

DIVISA

EUR (€)

CONTRATISTA

Construcciones Velázquez e Hijos SL

P.I. Carretera Amarilla, Nave 12

41007 Sevilla, España

CIF: B-41723458

info@velazquezhijos.es | 954 67 23 10

CLIENTE

Comunidad de Propietarios Edificio Giralda

Attn: Dña. Carmen Fuentes Ortega, Presidenta

Calle Sierpes, 44, 2.º A

41004 Sevilla, España

comunidad.giralda@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El presente presupuesto contempla la **reforma integral de zonas comunes** del Edificio Giralda, sito en Calle Sierpes 44, Sevilla. Los trabajos incluyen: renovación completa del portal y escaleras, sustitución de ascensor, saneamiento y pintura de fachada, y mejora de instalaciones eléctricas de zonas comunes. Todos los precios son sin IVA (21%).

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCIÓN	UD.	CANT.	P. UNIT. (€)	TOTAL (€)
1	Trabajos previos y demolición Desmontaje de revestimientos, protección de zonas no afectadas y transporte de escombros a vertedero autorizado	PA	1	1.200,00	1.200,00
2	Solado portal y rellanos — mármol crema marfil (pulido) Suministro y colocación de mármol crema marfil 60x60 cm, incluso rodapié	m²	85	88,00	7.480,00
3	Pintura plástica en paredes y techos de escalera (4 plantas) Lijado, imprimación, dos manos de pintura vinílica lavable, color a definir por comunidad	m²	320	12,50	4.000,00
4	Renovación instalación eléctrica zonas comunes Cuadro de distribución, circuitos de alumbrado LED, detección de presencia, emergencias	PA	1	4.800,00	4.800,00
5	Sustitución de ascensor (cabina, motor, guías)	Ud.	1	9.200,00	9.200,00

Nº	DESCRIPCIÓN	UD.	CANT.	P. UNIT. (€)	TOTAL (€)
	Ascensor eléctrico 6 personas / 450 kg, acab. inox, incluye legalización y certificado OCA				
6	Saneamiento y pintura de fachada exterior Andamiaje, reparación de fisuras, pintura siloxánica color tierra sevillana	m²	210	21,00	4.410,00
7	Puerta de portal — acero inoxidable con videoportero HD Puerta pivotante inox 90×210, sistema videoportero color a cada vivienda, instalación	Ud.	1	2.400,00	2.400,00
8	Dirección de obra, coordinación de seguridad y limpieza final	PA	1	2.010,00	2.010,00

Base Imponible 31.500,00 €

IVA (21%) 6.615,00 €

TOTAL IVA INCLUIDO 38.115,00 €

* Tipo impositivo IVA: 21% — aplicable a reforma de elementos comunes

CONDICIONES

FORMA DE PAGO

40% a la firma del contrato. 40% a mitad de obra. 20% restante a la entrega final. Transferencia bancaria IBAN ES12 0049 1234 5600 1234 5678.

PLAZO DE EJECUCIÓN

8 semanas desde la firma del contrato. Inicio previsto: 15 de abril de 2025. Las obras se realizarán en horario de 8:00 a 19:00 h de lunes a viernes.

GARANTÍA

Garantía de 2 años en mano de obra conforme al CTE. Garantía de fabricante en ascensor: 5 años. Materiales certificados CE.

EXCLUSIONES

No incluye: mobiliario urbano, señalética, trabajos en pisos particulares ni instalaciones de telecomunicaciones distintas a las indicadas.

Nota: Este presupuesto es válido por 30 días desde la fecha de emisión (hasta el 4 de abril de 2025). Para su aceptación, rogamos firmen y devuelvan una copia o confirmen por escrito a info@velazquezhijos.es, indicando la referencia PRES-2025-0078. Construcciones Velázquez e Hijos SL cuenta con seguro de responsabilidad civil por importe de 1.000.000 € y está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) de Andalucía.